


■フローリングのフロアキットとの連結方法



■ご使用上の注意

- この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所などでは使用しないでください。サビや故障、変色の原因になります。
- この製品を設置されるときは、本体が水平を保つように調整を行ってください。水平が保たれないまま設置されますと、後日本体のゆがみや可動部の作動不良、施錠不良などご利用の際に支障をきたす恐れがあります。
- この製品を第三者に貸したり、譲渡される場合は、この取扱説明書を必ず添付し、取り扱い方法を十分に説明してください。
- 直射日光や暖房器具の熱が直接当たる場所や湿気および乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
- 棚板に熱いものを直接置かないでください。跡が残ることがあります。
- 水をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。放置しておくと、天板面が膨れたり、破損することがあります。
- この製品を車内に設置されるときは、本体を床板に連結してください。正しく連結されずに使用すると、本体の破損、転倒事故などの原因になります。

■主要部品の材質

部 品 名	材 質
本体	スチール

■耐荷重

部 品 名	耐 荷 重 (均等荷重)
棚板	40kg

■お問い合わせ先

製品に関するご質問は、各製品の天板裏や本体内に貼付けしたシールの品番・製造番号をご確認のうえ購入店または下記のお問い合わせ先にお寄せください。

お問い合わせ先 / TEL (06)-6532-6226

株式会社エスコ

〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 TEL:(06)-6532-6226
http://www.esco-net.com

取扱説明書

EA957-101

(車載キャビネット棚)

EA957-102

(車載ラック棚)

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、この説明書は紛失しないように、大切に保管してください。




■安全にお使いいただくために

⚠ 警告	この注意事項を守らなければ、死亡または重傷を負う可能性があります。
●廃棄する時は専門業者にお任せください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。	●床板との連結をしてください。移動時に転倒などの事故になることがあります。

⚠ 注意	この注意事項を守らなければ、障害または物的障害が発生する可能性があります。
●棚板の固定は確実に行ってください。棚板が外れてけがをすることがあります。	●ねじのゆるみによるガタツキが生じたときは、はやめに締め直してください。ゆるんだままで使うと、本体の破損や転倒などけがをすることがあります。
●乱暴な取り扱いや、用途以外には使用しないでください。故障や破損、事故の原因になります。	●火気に近づけて使用しないでください。火災になることがあります。
●棚板に腰掛けたり、乗ったりしないでください。転倒したり壊れてけがをすることがあります。	

組立説明書 EA957-101

■完成図



■部品明細表

(A) 側板 × 2	(B) 底継板 × 1	(C) ボックス棚板 × 1	(D) 棚板 × 2
(E) A型ブラケット × 2	(F) 連結金具 × 2	(G) ゲージナット × 32	(H) 滑り止めマット (大) × 2
(I) 滑り止めマット (中) × 1	(J) 滑り止めマット (小) × 1	(K) ハンディーボックス (EA661A) × 1	(L) パーツトレイ (大) × 1
(M) パーツトレイ (中) × 2	(N) パーツトレイ (小) × 3	(O) M8 ネジ × 36	(P) M8 ナット × 4
(Q) M6 ネジ × 4	(R) M6 ナット × 4		

■組立方法

【必要工具】 ⊕ドライバー ⊖ドライバー

組み立ては、床に寝かせた状態で行ってください。硬い床の上で行うと床を傷つけたり、本体の塗料が剥がれる原因になりますので、柔らかい布またはカーペットの上で作業を行ってください。

1

(A) (側板左) (A) (側板右)

① (側板) に⑥ (ゲージナット) を取り付けます。
左図を参照に、上の角孔から数えて順番に () 内の番数の角孔にそれぞれ内側より取り付けてください。
※左右で取り付ける位置が違う為、注意してください。
また、⑥に⑥を取り付けることで左右が発生します。

2

(A) (側板右) (D) (棚板) (B) (底継板) (C) (ボックス棚板) (A) (側板左)

② (側板※左右注意) を上図の向きで床に置き、上からゲージナットの位置に合わせて② (棚板) を1段目と2段目、③ (ボックス棚板) を3段目、最下部に④ (底継板) となるように配置してください。
配置後、⑤ (M8 ネジ) で仮締めしてください。

3

③ (ハンディーボックス) (④ 滑り止めマット (小)) (⑤ M6 ネジ) (⑥ M6 ナット) (⑦ 連結金具)

③ (ハンディーボックス) を置きます。
③の横に⑦ (連結金具) を⑤ (M6 ネジ) と⑥ (M6 ナット) で仮締めしてください。
※③の後ろを連結金具で押さえ、固定します。
前は③の横溝真ん中、後は③の右端一杯でネジを締めてください。

4


① (側板) に⑥ (ゲージナット) を取り付けます。
左図を参照に、上の角孔から数えて順番に () 内の番数の角孔にそれぞれ内側より取り付けてください。
※左右で取り付ける位置が違う為、注意してください。
また、⑥に⑥を取り付けることで左右が発生します。

5

① (側板) に⑥ (ゲージナット) を取り付けます。
左図を参照に、上の角孔から数えて順番に () 内の番数の角孔にそれぞれ内側より取り付けてください。
※左右で取り付ける位置が違う為、注意してください。
また、⑥に⑥を取り付けることで左右が発生します。

組立説明書 EA957-102

■完成図



■部品明細表

(A) 側板 × 2	(B) 底継板 × 1	(C) 滑り止めマット × 3
(D) 棚板 × 3	(E) ゲージナット × 28	(F) M8 ネジ × 28

■組立方法

【必要工具】 ⊕ドライバー ⊖ドライバー

組み立ては、床に寝かせた状態で行ってください。硬い床の上で行うと床を傷つけたり、本体の塗料が剥がれる原因になりますので、柔らかい布またはカーペットの上で作業を行ってください。

1

(A) (側板左) (A) (側板右)

① (側板) に⑥ (ゲージナット) を取り付けます。
左図を参照に、上の角孔から数えて順番に () 内の番数の角孔にそれぞれ内側より取り付けてください。
※左右で取り付ける位置が違う為、注意してください。
また、⑥に⑥を取り付けることで左右が発生します。

2

(A) (側板右) (D) (棚板) (B) (底継板) (A) (側板左)

② (側板※左右注意) を上図の向きで床に置き、上からゲージナットの位置に合わせて② (棚板) を3段、最下部に③ (底継板) となるように配置してください。
配置後、④ (M8 × 18 ネジ) で仮締めしてください。

3

③ (ハンディーボックス) (④ 滑り止めマット (小)) (⑤ M6 ネジ) (⑥ M6 ナット) (⑦ 連結金具)

③ (ハンディーボックス) を置きます。
③の横に⑦ (連結金具) を⑤ (M6 ネジ) と⑥ (M6 ナット) で仮締めしてください。
※③の後ろを連結金具で押さえ、固定します。
前は③の横溝真ん中、後は③の右端一杯でネジを締めてください。

4

① (側板) に⑥ (ゲージナット) を取り付けます。
左図を参照に、上の角孔から数えて順番に () 内の番数の角孔にそれぞれ内側より取り付けてください。
※左右で取り付ける位置が違う為、注意してください。
また、⑥に⑥を取り付けることで左右が発生します。

5

① (側板) に⑥ (ゲージナット) を取り付けます。
左図を参照に、上の角孔から数えて順番に () 内の番数の角孔にそれぞれ内側より取り付けてください。
※左右で取り付ける位置が違う為、注意してください。
また、⑥に⑥を取り付けることで左右が発生します。

■フローリングのフロアキットとの連結方法

【必要工具】

マーカーペン

ハンマー

六角レンチ (13)

電動ドリル

【EA957-101・EA957-102 添付部品】

M8 爪ナット ×6

M8 平ワッシャ ×6

M8 六角ボルト ×6